

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 869,75 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № -

Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец, Советского района по Курской области. 4 этап.

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец, Советского района по Курской области. 4 этап.	710,58				710,58
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		710,58				710,58
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		710,58				710,58
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		710,58				710,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		710,58				710,58
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		710,58				710,58
Непредвиденные затраты							
2	Методика №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты - 2%	14,21				14,21
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.о:Г12.о	2%Г1.п:Г12.п	
	Итого "Непредвиденные затраты"		14,21				14,21
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		724,79				724,79

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
3	ФЗ 03.08.2018 № 303-ФЗ и МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	144,96				144,96
			20%Г1:Г13.С	20%Г1:Г13.М	20%Г1:Г13.О	20%Г1:Г13.П	
		Итого по сводному расчету	869,75				869,75
		в том числе:					
		ОТ					58,12
		ЭМ					19,06
		ОТм					6,56
		М					489,38
		Перевозка					7,47
		НР					75,74
		СП					54,26

Руководитель проектной организации

Генеральный директор

(Лотков А.П.)

Главный инженер проекта

(Ильин Д.А.)

Начальник ГИП

(Ильин Д.А.)

Заказчик

И.О. Главы Волжанского сельсовета

(Л.И. Солдатова)





СОГЛАСОВАНО:

и.о. главы Волжанского сельсовета Л.И. Солдатова

"__" ____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Постановление правительства Курской области от 04.06.2024 № 435-пп
46. Курская область
Курская область

Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец, Советского района по Курской области. 4 этап.
(наименование стройки)

Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец, Советского района по Курской области. 4 этап.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец, Советского района по Курской области. 4 этап.
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 3995/4
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость	710,58 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	710,58 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	58,12 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	6,56 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	150,06 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	13,26 чел.-ч.

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
"__" ____ 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Спортивная площадка											
Резиновое покрытие											
1	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,01632	1	0,01632					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1605888					54,67
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84		0,1605888			340,41		54,67
		2 ЭМ									668,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4656096					261,74
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13		0,1163616	887,54	1,4	1 242,56		144,59
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,13		0,1163616			562,14		65,41
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	21,4		0,349248			1 500,59		524,08
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	21,4		0,349248			562,14		196,33
		4 М									2,14
		02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04		0,0006528	2 184,44	1,5	3 276,66		2,14
		Итого прямые затраты									987,22
		ФОТ									316,41
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					291,10
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					145,55
		Всего по позиции							87 246,94		1 423,87
2	02-15-1-01-0001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км	т	28,56	1	28,56			56,78		1 621,64
		Всего по позиции									1 621,64
3	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НЧМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,048	1	0,048					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3296					460,91
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7		1,3296			346,65		460,91
		2 ЭМ									293,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18432					101,55
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52		0,12096	887,54	1,4	1 242,56		150,30
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52		0,12096			562,14		68,00
		91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02		0,04896	2 190,26	1,26	2 759,73		135,12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02		0,04896			562,14		27,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,0144	477,92	1,24	592,62		8,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,0144			418,48		6,03
		4 М									0,42
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,0000062	55 898,18	1,2	67 077,82		0,42
		Итого прямые затраты									856,83
		ФОТ									562,46
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			826,82		826,82
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					753,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							50 778,13		2 437,35
4	ФСБЦ-01.7.12.05-0161	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	48	1	48	34,15	1,17	39,96		1 918,08
		Всего по позиции									1 918,08
5	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,048	1	0,048					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6912					241,77
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	14,4		0,6912			349,78		241,77
	2 ЭМ										1 611,06
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,66624					352,70
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,77		0,08496	1 933,00	1,29	2 493,57		211,85
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,77		0,08496			562,14		47,76
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	4,29		0,20592			1 594,99		328,44
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	4,29		0,20592			480,94		99,04
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	7,08		0,33984	2 391,60	1,26	3 013,42		1 024,08
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7,08		0,33984			562,14		191,04
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	0,74		0,03552	1 043,14	1,26	1 314,36		46,69
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,74		0,03552			418,48		14,86
	4 М										5,83
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	5		0,24	35,71	0,68	24,28		5,83
	Итого прямые затраты										2 211,36
	ФОТ										594,47
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					873,87
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					796,59
	Всего по позиции								80 871,25		3 881,82
6	ФСБЦ-02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3	5,28	1	5,28	552,44	1,31	723,70		3 821,14
	Всего по позиции										3 821,14
7	ГЭСН27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2	0,048	1	0,048					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,21664					809,94
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	46,18		2,21664			365,39		809,94
	2 ЭМ										2 519,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,28352					654,85
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,64		0,12672	1 933,00	1,29	2 493,57		315,99
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,64		0,12672			562,14		71,23
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	5,92		0,28416			1 594,99		453,23
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	5,92		0,28416			480,94		136,66
	91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т		маш.-ч	8,3		0,3984			1 838,95		732,64
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	8,3		0,3984			480,94		191,61
	91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т		маш.-ч	7,66		0,36768			2 255,63		829,35
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7,66		0,36768			562,14		206,69
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	0,59		0,02832	2 391,60	1,26	3 013,42		85,34
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,59		0,02832			562,14		15,92
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,63		0,07824	1 043,14	1,26	1 314,36		102,84
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,63		0,07824			418,48		32,74
	4 М										12,24
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	10,5		0,504	35,71	0,68	24,28		12,24
	Итого прямые затраты										3 996,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 464,79
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					2 153,24
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 962,82
		Всего по позиции							169 010,00		8 112,48
8	ФСБЦ-02.2.04.04.0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	7,2576	1	7,2576	1 827,45	1,68	3 070,12		22 281,70
		Всего по позиции									22 281,70
9	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	-11,61216	1	-11,61216			287,12		-3 334,08
		Всего по позиции									-3 334,08
10	02-15-1-01-0068	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 68 км	т	11,61216	1	11,61216			476,91		5 537,96
		Всего по позиции									5 537,96
11	ГЭСН27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,048	1	0,048					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,496					5 341,92
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	302		14,496			368,51		5 341,92
	2 ЭМ										1 930,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,31504					985,30
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	1,14		0,05472			1 571,33		85,98
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,14		0,05472			562,14		30,76
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,88		0,13824			1 594,99		220,49
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,88		0,13824			480,94		66,49
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	18,71		0,89808	8,54	1,63	13,92		12,50
	91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	6,25		0,3	95,25	1,5	142,88		42,86
	91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	22,3		1,0704	1 043,14	1,26	1 314,36		1 406,89
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	22,3		1,0704			418,48		447,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,2		0,1536	477,92	1,24	592,62		91,03
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,2		0,1536			418,48		64,28
	91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт		маш.-ч	18,71		0,89808			79,18		71,11
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	18,71		0,89808			418,48		375,83
	4 М										3 167,85
	01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130		т	0,007		0,000336	23 188,21	1,46	33 854,79		11,38
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	178		8,544	35,71	0,68	24,28		207,45
	01.7.20.08-0162 Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2		10 м2	11		0,528	592,04	1,41	834,78		440,76
	02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний		м3	40		1,92	565,20	1,29	729,11		1 399,89
	11.1.03.06-0014 Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I		м3	0,24		0,01152	32 119,66	1,46	46 894,70		540,23
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,19		0,00912	5 764,42	1,39	8 012,54		73,07
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	7,58		0,36384			59,65		21,70
	14.5.04.01-0011 Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий		кг	130		6,24	43,60	1,74	75,86		473,37
		Итого прямые затраты									11 425,93
		ФОТ									6 327,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					9 301,01
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					8 478,47
	Всего по позиции								608 446,04		29 205,41
12	ГЭСН27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	1000 м2	-0,048	1	-0,048					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-2,544					-937,49
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5,3	10	-2,544			368,51		-937,49
	2 ЭМ										-132,22
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			-0,6528					-276,63
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	10	-0,024			1 571,33		-37,71
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	10	-0,024			562,14		-13,49
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,16	10	-0,5568	8,54	1,63	13,92		-7,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	10	-0,072	477,92	1,24	592,62		-42,67
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	10	-0,072			418,48		-30,13
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,16	10	-0,5568			79,18		-44,09
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,16	10	-0,5568			418,48		-233,01
	4 М										-38,46
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,01	10	-0,0048	5 764,42	1,39	8 012,54		-38,46
	Итого прямые затраты										-1 384,80
	ФОТ										-1 214,12
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					-1 784,76
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					-1 626,92
	Всего по позиции								99 926,67		-4 796,48
13	ФСБЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	4,896	1	4,896			8 338,68		40 826,18
	Всего по позиции										40 826,18
14	ФСБЦ-08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	48	1	48			175,68		8 432,64
	Всего по позиции										8 432,64
15	ГЭСН27-07-018-01	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом	100 м2	0,48	1	0,48					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,3968					2 896,28
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,29		1,0992			340,41		374,18
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,04		2,4192			371,64		899,07
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8,08		3,8784			418,48		1 623,03
	2 ЭМ										195,50
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0768					36,27
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0288			1 571,33		45,25
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0288			562,14		16,19
	91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,04		0,0192			370,81		7,12
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0192			418,48		8,03
	91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	2,02		0,9696	18,32	1,62	29,68		28,78
	91.08.07-021	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	2,11		1,0128	71,15	1,35	96,05		97,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0288	477,92	1,24	592,62		17,07
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0288			418,48		12,05
	4 М										72 673,43
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,11		0,0528			8,57		0,45
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	0,82		0,3936	14,89	1,16	17,27		6,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг	706,3		339,024	19,08	1,61	30,72		10 414,82
	14.2.06.09-1014	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	236,9		113,712	338,36	1,6	541,38		61 561,40
	14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	кг	3,1		1,488	346,03	1,34	463,68		689,96
		Итого прямые затраты									75 801,48
		ФОТ									2 932,55
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					3 313,78
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					2 258,06
		Всего по позиции							169 527,75		81 373,32
16	ФСБЦ-01.7.10.06-1000	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый	кг	24,72	1	24,72	138,31	1,22	168,74		4 171,25
		Всего по позиции									4 171,25
17	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0036	1	0,0036					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,008					343,13
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		1,008			340,41		343,13
		Итого прямые затраты									343,13
		ФОТ									343,13
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					305,39
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					137,25
		Всего по позиции							218 269,44		785,77
18	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0036	1	0,0036					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,486					165,44
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,486			340,41		165,44
	2 ЭМ										55,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,065232					36,61
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,0648	622,62	1,36	846,76		54,87
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,0648			562,14		36,43
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,021348	8,54	1,63	13,92		0,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,000432	477,92	1,24	592,62		0,26
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,000432			418,48		0,18
	4 М										13,54
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0063	35,71	0,68	24,28		0,15
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,9	12,83	1,16	14,88		13,39
		Итого прямые затраты									271,02
		ФОТ									202,05
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					206,09
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					117,19
		Всего по позиции							165 083,33		594,30
19	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,3672	1	0,3672	4 742,74	1,35	6 402,70		2 351,07
		Всего по позиции									2 351,07
20	ГЭСН06-03-004-10	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,283	1	0,283					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,0275					5 033,27
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,5		12,0275			418,48		5 033,27
	2 ЭМ										1 272,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,17728					563,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,75		0,49525			1 571,33		778,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,75		0,49525			562,14		278,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,41		0,68203	477,92	1,24	592,62		404,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,41		0,68203			418,48		285,42
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,09		2,28947			39,45		90,32
	4 М										302,14
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	7		1,981	155,63	0,98	152,52		302,14
		Итого прямые затраты									7 171,93
		ФОТ									5 597,09
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					5 709,03
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					3 246,31
		Всего по позиции							56 986,82		16 127,27
21	ТЦ_15.1.00.00_36_36622486	Ворткаут 21-075	шт	1	1	1			209 995,00		209 995,00
	01_19.11.2024_01_1.1	Всего по позиции									209 995,00
Плиточное покрытие.											
22	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,015	1	0,015					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1476					50,24
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84		0,1476			340,41		50,24
	2 ЭМ										614,58
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,42795					240,57
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13		0,10695	887,54	1,4	1 242,56		132,89
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,13		0,10695			562,14		60,12
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	21,4		0,321			1 500,59		481,69
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	21,4		0,321			562,14		180,45
	4 М										1,97
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04		0,0006	2 184,44	1,5	3 276,66		1,97
		Итого прямые затраты									907,36
		ФОТ									290,81
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					267,55
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					133,77
		Всего по позиции							87 245,33		1 308,68
23	02-15-1-01-0001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км	т	26,25	1	26,25			56,78		1 490,48
		Всего по позиции									1 490,48
24	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,047	1	0,047					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,3019					451,30
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7		1,3019			346,65		451,30
	2 ЭМ										287,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,18048					99,43
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52		0,11844	887,54	1,4	1 242,56		147,17
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52		0,11844			562,14		66,58
	91.08.03-029	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02		0,04794	2 190,26	1,26	2 759,73		132,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02		0,04794			562,14		26,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,0141	477,92	1,24	592,62		8,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,0141			418,48		5,90
	4 М										0,41
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,0000061	55 898,18	1,2	67 077,82		0,41
		Итого прямые затраты									838,97
		ФОТ									550,73
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					809,57
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					737,98
		Всего по позиции							50 777,02		2 386,52
25	ФСБЦ-01.7.12.05-0161	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	47	1	47	34,15	1,17	39,96		1 878,12
		Всего по позиции									1 878,12
26	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,047	1	0,047					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6768					236,73
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		0,6768			349,78		236,73
	2 ЭМ										1 577,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,65236					345,34
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77		0,08319	1 933,00	1,29	2 493,57		207,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77		0,08319			562,14		46,76
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29		0,20163			1 594,99		321,60
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29		0,20163			480,94		96,97
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		0,33276	2 391,60	1,26	3 013,42		1 002,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		0,33276			562,14		187,06
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74		0,03478	1 043,14	1,26	1 314,36		45,71
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74		0,03478			418,48		14,55
	4 М										5,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0,235	35,71	0,68	24,28		5,71
		Итого прямые затраты									2 165,28
		ФОТ									582,07
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					855,64
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					779,97
		Всего по позиции							80 870,00		3 800,89
27	ФСБЦ-02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3	5,17	1	5,17	552,44	1,31	723,70		3 741,53
		Всего по позиции									3 741,53
28	ГЭСН27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2	0,047	1	0,047					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,17046					793,06
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	46,18		2,17046			365,39		793,06
	2 ЭМ										2 466,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,25678					641,21
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,64		0,12408	1 933,00	1,29	2 493,57		309,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,64		0,12408			562,14		69,75
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,92		0,27824			1 594,99		443,79
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	5,92		0,27824			480,94		133,82
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	8,3		0,3901			1 838,95		717,37
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,3		0,3901			480,94		187,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	7,66		0,36002			2 255,63		812,07
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,66		0,36002			562,14		202,38
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	0,59		0,02773	2 391,60	1,26	3 013,42		83,56
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,59		0,02773			562,14		15,59
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,63		0,07661	1 043,14	1,26	1 314,36		100,69
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,63		0,07661			418,48		32,06
	4 М										11,98
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10,5		0,4935	35,71	0,68	24,28		11,98
		Итого прямые затраты									3 913,13
		ФОТ									1 434,27
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					2 108,38
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 921,92
		Всего по позиции							169 009,15		7 943,43
29	ФСБЦ-02.2.04.04.0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	7,1064	1	7,1064	1 827,45	1,68	3 070,12		21 817,50
		Всего по позиции									21 817,50
30	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	-11,37024	1	-11,37024			287,12		-3 264,62
		Всего по позиции									-3 264,62
31	02-15-1-01-0068	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 68 км	т	11,37024	1	11,37024			476,91		5 422,58
		Всего по позиции									5 422,58
32	ГЭСН27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	0,47	1	0,47					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			54,05					22 112,40
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	115		54,05			409,11		22 112,40
	2 ЭМ										4 930,26
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			4,653					2 236,85
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,29		2,0163			1 571,33		3 168,27
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,29		2,0163			562,14		1 133,44
	91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш.-ч	3,2		1,504	7,51	1,44	10,81		16,26
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,54		0,2538	1 043,14	1,26	1 314,36		333,58
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,54		0,2538			418,48		106,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,07		2,3829	477,92	1,24	592,62		1 412,15
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,07		2,3829			418,48		997,20
	4 М										1,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,047	35,71	0,68	24,28		1,14
		Итого прямые затраты									29 280,65
		ФОТ									24 349,25
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					27 514,65
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					18 748,92
		Всего по позиции							160 732,38		75 544,22
33	ФСБЦ-05.2.02.21.0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	47,94	1	47,94	341,02	2,33	794,58		38 092,17
		Всего по позиции									38 092,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФСБЦ-04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	2,54505	1	2,54505	2 810,05	1,14	3 203,46		8 152,97
		Всего по позиции									8 152,97
35	ФСБЦ-02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3	0,2538	1	0,2538	552,44	1,31	723,70		183,68
		Всего по позиции									183,68
Бортовой камень.											
36	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,78	1	0,78					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			54,444					20 063,16
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	69,8		54,444			368,51		20 063,16
	2 ЭМ										766,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,507					280,53
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,61		0,4758			1 571,33		747,64
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61		0,4758			562,14		267,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,0312	477,92	1,24	592,62		18,49
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,0312			418,48		13,06
	4 М										27 344,63
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,001		0,00078	70 296,20	1,28	89 979,14		70,18
	04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	5,9	0,86	3,95772	4 742,74	1,35	6 402,70		25 340,09
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,06	0,33	0,015444			4 919,88		75,98
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		м3	0,17		0,1326	10 082,68	1,39	14 014,93		1 858,38
	Итого прямые затраты										48 454,45
	ФОТ										20 343,69
	Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113					22 988,37
	Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77					15 664,64
	Всего по позиции								111 676,23		87 107,46
37	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	1,248	1	1,248	7 444,62	1,96	14 591,46		18 210,14
		Всего по позиции									18 210,14
Итого по разделу 1 Спортивная площадка :											
	Итого прямые затраты (справочно)										580 587,49
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										58 116,73
	Эксплуатация машин										19 058,52
	Оплата труда машинистов (Отм)										6 560,14
	Материалы										489 378,14
	Перевозка										7 473,96
	Строительные работы										710 583,44
	Строительные работы										703 109,48
	в том числе:										
	оплата труда										58 116,73
	эксплуатация машин и механизмов										19 058,52
	оплата труда машинистов (Отм)										6 560,14
	материалы										489 378,14
	накладные расходы										75 739,73
	сметная прибыль										54 256,22
	Перевозка										7 473,96
	Итого ФОТ (справочно)										64 676,87
	Итого накладные расходы (справочно)										75 739,73
	Итого сметная прибыль (справочно)										54 256,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1 Спортивная площадка									710 583,44
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									209 995,00
		затраты труда рабочих				150,0590888					
		затраты труда машинистов				13,2588116					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									580 587,49
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									58 116,73
		Эксплуатация машин									19 058,52
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 560,14
		Материалы									489 378,14
		Перевозка									7 473,96
		Строительные работы									710 583,44
		Строительные работы									703 109,48
		в том числе:									
		оплата труда									58 116,73
		эксплуатация машин и механизмов									19 058,52
		оплата труда машинистов (Отм)									6 560,14
		материалы									489 378,14
		накладные расходы									75 739,73
		сметная прибыль									54 256,22
		Перевозка									7 473,96
		Всего ФОТ (справочно)									64 676,87
		Всего накладные расходы (справочно)									75 739,73
		Всего сметная прибыль (справочно)									54 256,22
		ВСЕГО по смете									710 583,44
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									209 995,00
		затраты труда рабочих				150,0590888					
		затраты труда машинистов				13,2588116					

Составил:

сметчик Полякова Н.В.

Проверил:

ГИП Ильин Д.А.



1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64671).

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.